

Rapport Deborah2

Projectcode: WAREV

Datum Rapport: 22-05-2018

Omschrijving project: Rust en vreugdlaan, Wassenaar

Opdrachtgever: Jos van de Lindeloof BV

Projectleider: NC

Totaal aantal boringen: 34

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 190

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	WAREV	34

KBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	34	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
<i>Code</i>	<i>Beschrijver(s)</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	NCCCJM	34

KDT - Datum		
<i>Code</i>	<i>Datum</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	27/03/2017	34

KXC - X-coördinaat in meters		
<i>Waarde</i>	<i>X-coördinaat in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	86229,43	nvt
Max.	86473,04	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Y-coördinaat in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	460403,52	nvt
Max.	460655,21	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
<i>Code</i> ▼	<i>Precisie coördinaat</i>	<i>Aantal</i>
3	1 m	9
5	1 cm	25

KCS - Coördinaatsysteem		
<i>Code</i> ▼	<i>Coördinaatsysteem</i>	<i>Aantal</i>
RD	Rijksdriehoeksmeting	34

KKB - Kaartblad		
<i>Code</i>	<i>Kaartblad</i> ▼	<i>Aantal</i>

nvt	30G	34
-----	------------	----

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	-0,31	nvt
Max.	0,43	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	34

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MDGP	GPS	26
MGOV	gemeten, overige methoden	1
MSOV	geschat, overige methoden	7

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
3	1 dm	8
4	1 cm	26

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	130	nvt
Max.	270	nvt

KRL - Raailletter		
<i>Code</i>	<i>Raailletter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	34

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	34

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AV	archeologie - verkenning	34

KLG - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
GR	grasland	34

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
S	slecht	34

KPV - Provincie		
<i>Code ▼</i>	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NZH	Zuid-Holland	34

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Wassenaar	34

KPN - Plaatsnaam		
<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Wassenaar	34

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Jos van de Lindeloof BV	34

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s)</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP West	34

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	34

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	WAREV	190

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	34	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	42
DI	diffuus (3-10 cm)	12
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	75
SA	abrupt (<0,3 cm)	61

GOG - Ondergrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard ondergrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	42
DI	diffuus (3-10 cm)	12
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	75
SA	abrupt (<0,3 cm)	61

GKL - Kleur		
<i>Code</i> ▼	<i>Kleur</i>	<i>Aantal</i>

DU	donkerbruin	7
DUY	donkerbruingrijs	23
DY	donkergrijs	3
EY	geelgrijs	3
LEY	lichtgeelgrijs	14
LUY	lichtbruingrijs	17
LY	lichtgrijs	48
U	bruin	8
UY	bruingrijs	43
Y	grijs	22
YU	grijsbruin	2

LGS - Grondsoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
K	klei	8
V	veen	13
Z	zand	169

LBM - Bijmengsels		
<i>Code ▼</i>	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
k1	zwak kleiig	3
k3	sterk kleiig	2
km	mineraalarm	3
kx	kleiig	2
kx/h1	kleiig / zwak humeus	2
s1	zwak siltig	100
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	28
s1/h2	zwak siltig / matig humeus	19
s2	matig siltig	3
s2/h1	matig siltig / zwak humeus	9
s2/h2	matig siltig / matig humeus	6
s4/h2	uiterst siltig / matig humeus	4
z1	zwak zandig	1
z1/h2	zwak zandig / matig humeus	2
z3	sterk zandig	4
z3/h2	sterk zandig / matig humeus	2

LSL - Sublaag		
<i>Code ▼</i>	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	135
h1	enkele humuslagen	7
hv	humusvlekken	4
kb	kleibrokken	7
vkb	veen- en kleibrokken	1
zb	zandbrokken	27
zkb	zand- en kleibrokken	7
zvb	zand- en veenbrokken	2

LVS - Veensoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	177
VV	veen (niet gedifferentieerd)	13

LMC - Consistentie		
<i>Code ▼</i>	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	140
COM	compact (alleen zand en veen)	36
LOS	los (alleen zand en veen)	3
MST	matig stevig	7
NOR	normaal (alleen zand en veen)	2

STE	stevig	2
------------	--------	---

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code ▼</i>	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	21
MF	matig fijn	23
UF	uiterst fijn	1
ZF	zeer fijn	145

LSR - Schelpenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	175
M1	schelpengruis marien	8
R2	schelpfragment (niet gedifferentieerd)	7

LPR - Plantenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	161
HO1	spoor hout (0-1%)	3
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	15
RI1	spoor riet (0-1%)	2
WO1	spoor wortelresten (0-1%)	9

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
<i>Code ▼</i>	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
0	niet beschreven	118
1	kalkloos	42
3	kalkrijk	30

LLI - Litho interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	82
GT	getijden (geul)afzettingen	6
JO	jonge duin en strandafzettingen	14
OU	oude duin en strandafzettingen	88

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	72
NA	Formatie van Naaldwijk	17
NAZA	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort	88
NIHO	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket	13

BBH - Bodemhorizont		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	183
L	laklaag/vegetatie-horizont	7

BFM - IJzer / mangaan		
<i>Code ▼</i>	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	131
FE1	enkele Fe-vlekken	39
FE2	veel Fe-vlekken	8
FE9	Fe-concreties	5
FM1	enkele Fe- en Mn-vlekken	5
FM2	veel Fe- en Mn-vlekken	2

BOR - Oxidatie / reductie		
<i>Code ▼</i>	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	118
R	volledig gereduceerd	72

BBI - Bodem interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	109
BV	bouwvoor	21
OP	opgebrachte grond	1
XX	verstoord	59

AHK - Houtskool		
<i>Code ▼</i>	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	189
1	enkele spikkel	1

ARL - Verbrande klei / leem		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AOB - Onverbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AVB - Verbrand bot		
<i>Code ▼</i>	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AAW - Aardewerk		
<i>Code ▼</i>	<i>Aardewerk</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AVS - Vuursteen		
<i>Code ▼</i>	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AGK - Gebroken kwarts		
<i>Code ▼</i>	<i>Gebroken kwarts</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

AFO - Fosfaatvlekken		
<i>Code ▼</i>	<i>Fosfaatvlekken</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

APA - Archeologisch bouwpuin		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch bouwpuin</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	190

APO - Puin onbekend		
<i>Code ▼</i>	<i>Puin onbekend</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	189
1	enkel fragment	1

AOV - Archeologisch materiaal overig		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologisch materiaal overig</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	190

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
<i>Code ▼</i>	<i>Begindatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	190

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
<i>Code ▼</i>	<i>Einddatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	190

AAI - Archeologische interpretatie		
<i>Code ▼</i>	<i>Archeologische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	190

LOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	155
nvt	+G1, tuin (kas?)	1
nvt	BV/OP, opgebrachte slootbagger	1
nvt	GLL	16
nvt	Goed gesort, verstoven	1
nvt	HB Verspoeld?	1
nvt	HB ZS3 BROK Verspoeld?	1
nvt	HK?	1
nvt	kachelsli	1
nvt	RBP	1
nvt	stuif?	1
nvt	STUIF?	1
nvt	vanaf 130 verdiept in sloot	1
nvt	vanaf 150 verdiept in sloot	1
nvt	XX?	2
nvt	ZB: bijmenging	2
nvt	ZB: Humuze zb	1
nvt	zb: zandbijm	1
nvt	ZB:BIJMENGING	1

Overige Meta-informatie

